بُنْيَـة

قائمة فحص واستلام

النظافة الدورية والنقل والتشوين والتغليف

1.3 البند 01: الهدم وتجهيز الموقع والنظافة

Site housekeeping, storage and protection of finished work



1. نظافة يومية للممرات
2. تشوين الخامات على بالتات ومغطاة
3. حماية الأرضيات والأركان المنتهية
4. مسار نقل المخلفات مغطى

التعريف

إدارة المخلفات اليومية وتشوين الخامات وتغليف العناصر المنتهية (أرضيات، أبواب، أجهزة صحية، زجاج) لحمايتها من أعمال الحرفيين اللاحقين.

1 قبل البدء

نقطة إيقاف

- [ ] تحديد منطقة التشوين ومسار نقل الخامات والمخلفات
- [ ] الاتفاق مع إدارة المبنى على مواعيد استخدام المصعد وأماكن الحاوية
- [ ] توفير خامات الحماية (كرتون مموج، نايلون، شريط لاصق ورقي، أركان حماية)

2 الخطوات

- [ ] 1 تجميع المخلفات يومياً في أجولة ونقلها إلى الحاوية وعدم تركها في الممرات
- [ ] 2 تشوين الخامات على طبالي خشب بعيداً عن الرطوبة والأرضيات النهائية، والأسمنت والجبس مغطى بالنايلون
- [ ] 3 تغليف الأرضيات المنتهية بكرتون مموج فوق نايلون مع لصق الفواصل بشريط ورقي
- [ ] 4 حماية حلوق الأبواب والأركان بأركان كرتون أو خشب، وتغليف الأجهزة الصحية والزجاج
- [ ] 5 تبطين الممرات والمصعد بالكرتون أثناء النقل

3 خلّي بالك

- عدم لصق شريط لاصق قوي مباشرة على الرخام أو الخشب أو الدهان
- عدم تشوين أحمال ثقيلة على البلاطات أو الأسقف المعلقة
- تهوية أماكن تخزين الدهانات والمذيبات بعيداً عن مصادر الحرارة

4 الاستلام

نقطة قبول

- [ ] الموقع آمن وخالٍ من المخلفات في نهاية كل يوم
- [ ] الخامات مرتبة ومغطاة
- [ ] الحماية سليمة ومستمرة
- [ ] لا خدوش على الأسطح المنتهية

5 عيوب شائعة

- تمزق الحماية وعدم تجديدها
- بقع أسمنت ودهان على أرضيات منتهية
- مخلفات في الممرات المشتركة

تم الفحص بواسطة	التاريخ	التوقيع

عايز بنية تنفّذ؟ فريق Bunyh Contracting بينفّذ بنفس الخطوات ونقاط الفحص دي. bunyh.com · +20 109 199 8934

تنبيه: الدليل ده إرشادي عام علشان تفهم الشغل بيتعمل إزاي وتستلمه إزاي. مش بديل عن مهندس مختص، ولا عن مواصفات مشروعك وتعليمات المورّد للمنتج اللي هتستخدمه. المحتوى الفني من إعداد Bunyh Contracting.