بُنْيَـة

قائمة فحص واستلام

الألومنيوم والألوميتال

10.1 البند 10: الألومنيوم والزجاج والمرايا والحدادة والدرابزين

Aluminium windows and doors



1. التصنيع بالورشة
2. وضع الحلق ورأسيته بالميزان
3. تثبيت الحلق بالدسر
4. سيليكون حول الحلق واختبار الفتح

التعريف

شبابيك وأبواب بقطاعات ألومنيوم وزجاج، مصنعة بالمقاسات المعتمدة.

المواد

قطاعات ألومنيوم بالنظام المعتمد؛ زجاج بالسمك والنوع المعتمد؛ جوانات؛ إكسسوارات؛ مسامير ومخابير ستانلس؛ سيليكون مقاوم للعوامل الجوية.

1 قبل البدء

نقطة إيقاف

- [ ] قياس الفتحات بالموقع بعد المحارة
- [ ] اعتماد القطاع واللون والسماكة والزجاج
- [ ] اكتمال المحارة حول الفتحة

2 الخطوات

- [ ] 1 تصنيع في الورشة
- [ ] 2 التركيب بتثبيت الحلق بمستوى ورأسية
- [ ] 3 ملء الفراغ بين الحلق والحائط
- [ ] 4 تركيب الضلف والزجاج والإكسسوارات
- [ ] 5 سد الفواصل بالسيليكون المناسب

صيانة الألوميتال

تنظيف المجاري، تغيير الفلاتر والعجل والإكسسوارات التالفة، فحص الزجاج والسيليكون. الاستلام: حركة سلسة وإحكام جيد.

3 خلّي بالك

- حماية القطاعات من خدوش المحارة والدهان
- ضبط الرأسية قبل التثبيت النهائي

4 الاستلام

نقطة قبول

- [ ] المقاسات مطابقة
- [ ] رأسية ومستوى
- [ ] الضلف تفتح وتقفل بسلاسة
- [ ] لا تسريب ماء أو هواء عند الاختبار بالرش
- [ ] لا خدوش على القطاعات أو الزجاج
- [ ] السيليكون منتظم

5 عيوب شائعة

- تسريب مياه عند الحواف لضعف السيليكون
- صعوبة الانزلاق
- خدوش القطاعات من غياب الحماية

تم الفحص بواسطة	التاريخ	التوقيع

عايز بنية تنفّذ؟ فريق Bunyh Contracting بينفّذ بنفس الخطوات ونقاط الفحص دي. bunyh.com · +20 109 199 8934

تنبيه: الدليل ده إرشادي عام علشان تفهم الشغل بيتعمل إزاي وتستلمه إزاي. مش بديل عن مهندس مختص، ولا عن مواصفات مشروعك وتعليمات المورّد للمنتج اللي هتستخدمه. المحتوى الفني من إعداد Bunyh Contracting.