بُنْيَة

قائمة فحص واستلام

المرايا

10.3 البند 10: الألومنيوم والزجاج والمرايا والحدادة والدرابزين

Mirror installation



1. القياس وتنظيف الحائط
2. فرد لاصق المرايا رأسياً
3. تثبيت المرآة بالمثبتات
4. تنظيف وفحص الانعكاس

التعريف

توريد وتركيب مرايا الحمامات والحوائط بفريم أو بدون فريم، مع إضاءة LED عند الحاجة.

المواد

مرآة بالسمك المعتمد ومعالجة الحواف؛ لاصق مخصص للمرايا (لا يتلف طبقة الفضة)؛ مثبتات ميكانيكية (كلبسات أو حوامل)؛ فريم؛ إضاءة LED ومحول.

1 قبل البدء

نقطة إيقاف

- [ ] حائط مستوٍ وجاف
- [ ] تأسيس كهرباء الإضاءة على المكان المعتمد
- [ ] اعتماد مقاس المرآة بعد التبليط

2 الخطوات

- [ ] 1 القياس النهائي وتعليم مكان المرآة بالليزر
- [ ] 2 تثبيت الحامل أو الكلبسات السفلية على الخط
- [ ] 3 وضع اللاصق نقاطاً أو خطوطاً رأسية على ظهر المرآة
- [ ] 4 رفع المرآة على الحامل وضغطها على الحائط ثم تثبيت الكلبسات العلوية
- [ ] 5 توصيل الإضاءة وتركيب الفريم وتنظيف السطح

3 خلّي بالك

- استخدام لاصق مخصص فقط
- حواف مقاومة للرطوبة في الحمامات
- شخصان على الأقل للمرايا الكبيرة

4 الاستلام

نقطة قبول

- [ ] لا تشوه في الانعكاس
- [ ] لا خدوش ولا تبقع في الحواف
- [ ] ثبات تام
- [ ] إضاءة LED تعمل بلا وميض
- [ ] المقاسات والمنسوب مطابقة

5 عيوب شائعة

- بقع سوداء في حواف المرآة من لاصق غير مناسب أو رطوبة
- ميل المرآة
- وميض الإضاءة

تم الفحص بواسطة	التاريخ	التوقيع

عايز بنية تنفّذ؟ فريق Bunyh Contracting بينفّذ بنفس الخطوات ونقاط الفحص دي. bunyh.com · +20 109 199 8934

تنبيه: الدليل ده إرشادي عام علشان تفهم الشغل بيتعمل إزاي وتستلمه إزاي. مش بديل عن مهندس مختص، ولا عن مواصفات مشروعك وتعليمات المورّد للمنتج اللي هتستخدمه. المحتوى الفني من إعداد Bunyh Contracting.