بُنيَة

قائمة فحص واستلام

الستائر

11.1 البند 11: الستائر والديكور والأثاث والأنظمة الذكية

Curtains



1. تثبيت المجرى أو صندوق الستارة
2. قياس الطول
3. تعليق الستارة
4. اختبار الحركة

التعريف

توريد وتركيب الستائر (قماش وشيفون أو رول أو بلاك أوت) بمجاريها أو خشبها على السقف أو الحائط.

المواد

القماش المعتمد؛ مجاري ألومنيوم أو خشب ستائر بإكسسواراته؛ مسامير ومخابير تتحمل الوزن؛ موتور عند الستائر الكهربائية.

1 قبل البدء

نقطة إيقاف

- [ ] اكتمال الدهان والأرضيات
- [ ] قياس الفتحات بالموقع
- [ ] اعتماد القماش والنظام
- [ ] تقوية مكان التثبيت في السقف المعلق (خشب أو قطاع داخل الجبسم بورد)
- [ ] نقطة كهرباء للموتور

2 الخطوات

- [ ] 1 تعليم مكان المجرى بالليزر على السقف أو الحائط
- [ ] 2 تثبيت المجرى أو الخشب بمسامير ومخابير في التقوية أو الخرسانة
- [ ] 3 تعليق الستائر وضبط الارتفاع والطيات
- [ ] 4 توصيل الموتور وبرمجته عند وجوده
- [ ] 5 تجربة الفتح والغلق عدة مرات وتنظيف المكان

3 خلّي بالك

- عدم التثبيت في الجبسم بورد بدون تقوية
- ترك مسافة بين المجرى والتكييف
- ارتفاع القماش عن الأرض حسب المعتمد

4 الاستلام

نقطة قبول

- [ ] استقامة المجرى
- [ ] الطيات منتظمة
- [ ] الارتفاع من الأرض مطابق
- [ ] الفتح والغلق سلس
- [ ] لا فراغات ضوئية مزعجة

5 عيوب شائعة

- ترخيم المجرى لضعف التثبيت
- قماش أقصر أو أطول من المطلوب
- تعارض الستارة مع فتح الشباك أو التكييف

تم الفحص بواسطة	التاريخ	التوقيع

عايز بنية تنفّذ؟ فريق Bunyh Contracting بينفّذ بنفس الخطوات ونقاط الفحص دي. bunyh.com · +20 109 199 8934

تنبيه: الدليل ده إرشادي عام علشان تفهم الشغل بيتعمل إزاي وتستلمه إزاي. مش بديل عن مهندس مختص، ولا عن مواصفات مشروعك وتعليمات المورّد للمنتج اللي هتستخدمه. المحتوى الفني من إعداد Bunyh Contracting.