بُنْيَـة

قائمة فحص واستلام

الديكور واللوحات والنباتات الصناعية

11.2 البند 11: الستائر والديكور والأثاث والأنظمة الذكية

Decor, artwork and artificial plants



1. استلام القطع وفحصها
2. ترتيبها حسب المخطط
3. تعليق اللوحة بالميزان على نقاط معلمة
4. التنظيف النهائي

التعريف

توريد وتركيب عناصر الديكور (لوحات، مرايا ديكورية، أرفف، إكسسوارات، نباتات صناعية) حسب مخطط الديكور المعتمد.

المواد

القطع المعتمدة؛ مسامير ومخابير أو حوامل تعليق مناسبة لوزن كل قطعة؛ ميزان وليزر.

1 قبل البدء

نقطة إيقاف

- [ ] اعتماد قائمة القطع وأماكنها على مسقط الحوائط
- [ ] انتهاء الدهان والتنظيف
- [ ] التأكد من عدم وجود مواسير أو كابلات في أماكن التثبيت بجهاز كشف

2 الخطوات

- [ ] 1 فك التغليف وفحص كل قطعة ومطابقتها للمعتمد
- [ ] 2 ترتيب القطع على الأرض أمام مكانها لتجربة التوزيع
- [ ] 3 تعليم أماكن التعليق بالليزر والميزان
- [ ] 4 التثبيت بحوامل مناسبة للوزن
- [ ] 5 ترتيب الإكسسوارات والنباتات وتنظيفها

3 خلّي بالك

- عدم تعليق قطع ثقيلة على الجبسم بورد بدون تقوية أو مخابير مخصصة
- عدم الثقب قبل الكشف عن المواسير والكابلات

4 الاستلام

نقطة قبول

- [ ] مطابقة للعناصر المعتمدة
- [ ] لا تلف
- [ ] اللوحات مستقيمة وعلى نفس الخط
- [ ] تثبيت آمن
- [ ] النباتات الصناعية نظيفة

5 عيوب شائعة

- لوحات مائلة
- ثقوب زائدة في الحائط
- قطع ثقيلة على تثبيت ضعيف

تم الفحص بواسطة	التاريخ	التوقيع

عايز بنية تنفّذ؟ فريق Bunyh Contracting بينفّذ بنفس الخطوات ونقاط الفحص دي. bunyh.com · +20 109 199 8934

تنبيه: الدليل ده إرشادي عام علشان تفهم الشغل بيتعمل إزاي وتستلمه إزاي. مش بديل عن مهندس مختص، ولا عن مواصفات مشروعك وتعليمات المورّد للمنتج اللي هتستخدمه. المحتوى الفني من إعداد Bunyh Contracting.