بُنيَة

قائمة فحص واستلام

الأثاث (توريد)

11.3 البند 11: الستائر والديكور والأثاث والأنظمة الذكية

Furniture delivery and placement



1. فحص الأثاث عند الاستلام
2. حماية الأرضية ومسار النقل
3. التجميع في مكانه
4. ضبط الاستواء والفحص

التعريف

توريد الأثاث المعتمد وتركيبه ووضعه في أماكنه بدون إتلاف التشطيبات.

المواد

قطع الأثاث المعتمدة؛ عدة التجميع؛ مثبتات حائط للدواليب والوحدات الطويلة؛ لبادات أرجل للأرضيات.

1 قبل البدء

نقطة إيقاف

- [ ] انتهاء التشطيبات والتنظيف
- [ ] مطابقة كشف التوريد للموديل واللون والمقاس
- [ ] قياس الأبواب والمصعد ومسار الدخول
- [ ] حماية الأرضيات والأركان

2 الخطوات

- [ ] 1 فحص التعبية عند الاستلام وتصوير أي تلف قبل الفك
- [ ] 2 نقل القطع على مسار محمي
- [ ] 3 التجميع حسب تعليمات المصنع
- [ ] 4 وضع القطع في أماكنها حسب المخطط وضبط استوائها وتثبيت الدواليب والوحدات الطويلة في الحائط
- [ ] 5 تركيب لبادات الأرجل وإزالة المخلفات

3 خلّي بالك

- عدم جر الأثاث على الأرضيات
- تثبيت القطع الطويلة ضد الانقلاب خاصة مع وجود أطفال

4 الاستلام

نقطة قبول

- [ ] مطابقة الموديل واللون والمقاس
- [ ] القطع ثابتة ولا اهتزاز
- [ ] لا خدوش
- [ ] الضلف والأدراج تعمل بسلاسة
- [ ] كل قطعة موثقة بصورة عند التسليم

5 عيوب شائعة

- خدوش على الأرضيات أثناء النقل
- قطع ناقصة في التجميع
- دواليب غير مثبتة في الحائط

تم الفحص بواسطة	التاريخ	التوقيع

عايز بنية تنفّذ؟ فريق Bunyh Contracting بينفّذ بنفس الخطوات ونقاط الفحص دي. bunyh.com · +20 109 199 8934

تنبيه: الدليل ده إرشادي عام علشان تفهم الشغل بيتعمل إزاي وتستلمه إزاي. مش بديل عن مهندس مختص، ولا عن مواصفات مشروعك وتعليمات المورّد للمنتج اللي هتستخدمه. المحتوى الفني من إعداد Bunyh Contracting.