بُنيَة

قائمة فحص واستلام

الزراعة: أشجار وشجيرات ونجيل

12.7 البند 12: أعمال الموقع الخارجي

Planting: trees, shrubs and lawn



1. فرد التربة الزراعية وتسويتها
2. حفر الجورة
3. زراعة الشجرة وتثبيتها بدعامة
4. فرد النجيل والري

التعريف

تجهيز التربة وزراعة الأشجار والشجيرات والنجيل حسب مخطط اللاندسكيب المعتمد.

المواد

تربة زراعية وسماد عضوي؛ نباتات بالأنواع والأحجام المعتمدة؛ نجيل (زرع أو بذور)؛ دعامات للأشجار؛ طبقة تغطية (Mulch) عند الحاجة.

1 قبل البدء

نقطة إيقاف

- [ ] انتهاء أعمال البناء والري في المنطقة
- [ ] إزالة المخلفات من التربة
- [ ] اعتماد مصدر النباتات وفحص صحتها عند التوريد

2 الخطوات

- [ ] 1 تنظيف الموقع وإزالة المخلفات ثم فرد التربة الزراعية والسماد وتسويتها بالميول
- [ ] 2 حفر الجور بحجم أكبر من صلية النبات
- [ ] 3 زراعة الأشجار والشجيرات على المنسوب الصحيح وتثبيت الأشجار بدعامات
- [ ] 4 فرد النجيل وكبسه أو بذره ثم الري الأولي الغزير
- [ ] 5 متابعة الري والتسميد حتى الاستلام

3 خلّي بالك

- الزراعة في الأوقات الأقل حرارة
- عدم دفن رقبة النبات
- عدم المشي على النجيل الحديث

4 الاستلام

نقطة قبول

- [ ] مطابقة الأنواع والتوزيع للمخطط
- [ ] النباتات حية ونامية حتى الاستلام
- [ ] النجيل متصل بدون بقع
- [ ] الميول تصرف بعيداً عن المباني

5 عيوب شائعة

- موت نباتات لسوء الري أو التربة
- بقع جافة في النجيل
- أشجار مائلة بدون دعامات

تم الفحص بواسطة	التاريخ	التوقيع

عايز بنية تنفّذ؟ فريق Bunyh Contracting بينفّذ بنفس الخطوات ونقاط الفحص دي. bunyh.com · +20 109 199 8934

تنبيه: الدليل ده إرشادي عام علشان تفهم الشغل بيتعمل إزاي وتستلمه إزاي. مش بديل عن مهندس مختص، ولا عن مواصفات مشروعك وتعليمات المورّد للمنتج اللي هتستخدمه. المحتوى الفني من إعداد Bunyh Contracting.