بُنْيَـة

قائمة فحص واستلام

التشطيب: تركيب الأجهزة الصحية والخلاطات والإكسسوارات

3.2 البند 03: السباكة

Installing sanitary ware and mixers



1. تثبيت الأجهزة بإحكام
2. توصيل الخلاطات والسيفونات
3. سيليكون عند الوصلة مع الحائط
4. تشغيل المياه وفحص كل وصلة

التعريف

تركيب الأجهزة الصحية (أحواض، مراحيض، بانيو أو شاور) والخلاطات والإكسسوارات بعد التبليط، وتوصيلها بنقاط التأسيس.

المواد

أحواض ومراحيض وقواعد، خلاطات، سيفونات، إكسسوارات، سيليكون ومعجون إحكام.

1 قبل البدء

نقطة إيقاف

- [ ] اكتمال البلاط والدهانات في الحمام
- [ ] اختبار شبكة التغذية
- [ ] استلام الأجهزة وفحصها من الشروخ قبل التركيب

2 الخطوات

- [ ] 1 تركيب القواعد والأحواض بتثبيت محكم
- [ ] 2 توصيل الخلاطات والسيفونات
- [ ] 3 إحكام الوصلات مع الجدار بالسيليكون
- [ ] 4 تشغيل المياه والتأكد من كل نقطة
- [ ] 5 تنظيف الأجهزة وإزالة الأغلفة الواقية

3 خلّي بالك

- عدم استخدام عدة ثقيلة على الأجهزة الخزفية
- عدم الشد الزائد على الوصلات

4 الاستلام

نقطة قبول

- [ ] كل جهاز ثابت ولا يهتز
- [ ] الصرف سريع بدون ارتجاع
- [ ] الخلاط يعمل بساخن وبارد
- [ ] لا خدوش على الأجهزة

5 عيوب شائعة

- تسرب تحت الحوض، سيليكون غير منتظم، ميل الأرضية لا يتجه للصرف

تم الفحص بواسطة	التاريخ	التوقيع

عايز بنية تنفّذ؟ فريق Bunyh Contracting بينفّذ بنفس الخطوات ونقاط الفحص دي. bunyh.com · +20 109 199 8934

تنبيه: الدليل ده إرشادي عام علشان تفهم الشغل بيتعمل إزاي وتستلمه إزاي. مش بديل عن مهندس مختص، ولا عن مواصفات مشروعك وتعليمات المورّد للمنتج اللي هتستخدمه. المحتوى الفني من إعداد Bunyh Contracting.