بُنْيَـة

قائمة فحص واستلام

الرخام والكاونترات

7.2 البند 07: الأرضيات والتكسيات

Marble and countertops



1. القياس بالموقع وعمل الشابلون
2. القص والتشكيل وتلميع الحواف بالورشة
3. رفع اللوح وتثبيته على الأساس وضبطه بالميزان
4. سد الفواصل بسيليكون مطابق والتلميع

التعريف

أسطح وكاونترات وعتبات من الرخام الطبيعي (مثل الأخضر الهندي) أو غيره، تُقص وتُشكّل وتُلمّع وتُركب بالأبعاد المعتمدة.

المواد

ألواح الرخام بالسُمك والتشطيب المعتمد (مصقول أو رملي Sandblasted مانع انزلاق للشاور)؛ لاصق/مونة؛ مادة تثبيت وسيليكون؛ مادة عزل/حماية للسطح (Sealer).

1 قبل البدء

نقطة إيقاف

- [ ] مقاسات نهائية بعد تركيب الأساس (قياس بالموقع وليس من المخطط فقط)
- [ ] تحديد مواضع فتحات الأحواض والخلاطات
- [ ] اعتماد العينة والدفعة

2 الخطوات

- [ ] 1 القياس بالموقع
- [ ] 2 القص والتشكيل والتلميع بالمصنع/الورشة
- [ ] 3 توصيل مع حماية الحواف
- [ ] 4 تجهيز الأساس
- [ ] 5 تركيب بالمونة أو اللاصق مع ضبط المستوى
- [ ] 6 ترويب أو سيليكون الفواصل
- [ ] 7 تركيب الأحواض والخلاطات
- [ ] 8 تطبيق مادة الحماية

3 خلّي بالك

- الرخام يتأثر بالتبقع والملوحة (Efflorescence) والبقع
- استخدام مونة مناسبة لتفادي البقع
- تجنب المواد الحمضية في التنظيف
- التعامل بحذر مع الألواح (الكسر)

4 الاستلام

نقطة قبول

- [ ] استواء السطح وانتظام الحواف
- [ ] لا شروخ
- [ ] مطابقة العروق واللون للعينة
- [ ] فتحات الأحواض والخلاطات مطابقة
- [ ] ثبات التركيب
- [ ] لا بقع

5 عيوب شائعة

- تبقع من المونة، حواف مشطوفة، فرق لون بين القطع، فتحات غير مطابقة للحوض

تم الفحص بواسطة	التاريخ	التوقيع

عايز بنية تنفّذ؟ فريق Bunyh Contracting بينفّذ بنفس الخطوات ونقاط الفحص دي. bunyh.com · +20 109 199 8934

تنبيه: الدليل ده إرشادي عام علشان تفهم الشغل بيتعمل إزاي وتستلمه إزاي. مش بديل عن مهندس مختص، ولا عن مواصفات مشروعك وتعليمات المورّد للمنتج اللي هتستخدمه. المحتوى الفني من إعداد Bunyh Contracting.