بُنْيَـة

قائمة فحص واستلام

ورق الحائط

8.2 البند 08: الدهانات وورق الحائط وبانوهات وكرانيش الفيوتك

Wallpaper installation



1. القياس وقص الرولات بمطابقة النقش
2. فرد اللصق على الحائط
3. تعليق الشريحة بخط رأسي وتسويتها
4. قص الحواف بالسكين على مسطرة

التعريف

تغطية الحوائط بورق الحائط (ورقي أو فينيل أو غير منسوج) بعد تجهيز سطح معجن ومستوٍ.

المواد

رولات ورق حائط من نفس الدفعة، لاصق مناسب، سيلر.

1 قبل البدء

نقطة إيقاف

- [ ] سطح أملس وجاف ومدهون بسيلر
- [ ] اعتماد العينة والاتجاه (Pattern match)

2 الخطوات

- [ ] 1 قياس العرض
- [ ] 2 قص الرولات بمطابقة النقش
- [ ] 3 فرد اللاصق
- [ ] 4 التركيب من أعلى لأسفل مع طرد الهواء
- [ ] 5 تنظيف الفائض
- [ ] 6 قص الحواف عند الأركان والمفاتيح

3 خلّي بالك

- درجة رطوبة منخفضة وتجنب التيارات الهوائية أثناء التركيب
- عدم التركيب قبل انتهاء الأعمال الرطبة

4 الاستلام

نقطة قبول

- ☐ مطابقة النقش عند الوصلات
- ☐ لا فقاعات أو نتوءات
- ☐ الوصلات غير ظاهرة
- ☐ الحواف ملتصقة

5 عيوب شائعة

- ظهور الفواصل أو تقوس الأطراف
- فقاعات هواء
- عدم تطابق النقشة بين الأطوال

تم الفحص بواسطة	التاريخ	التوقيع

عايز بنية تنفّذ؟ فريق Bunyh Contracting بينفّذ بنفس الخطوات ونقاط الفحص دي. bunyh.com · +20 109 199 8934

تنبيه: الدليل ده إرشادي عام علشان تفهم الشغل بيتعمل إزاي وتستلمه إزاي. مش بديل عن مهندس مختص، ولا عن مواصفات مشروعك وتعليمات المورّد للمنتج اللي هتستخدمه. المحتوى الفني من إعداد Bunyh Contracting.