بُنيَة

قائمة فحص واستلام

التجاليد الخشبية والـ window seat والمكتبات

9.2 البند 09: النجارة والأبواب والمطابخ والوحدات والتجاليد

Wood cladding, window seat and bookcases



1. القياس بالموقع بعد المحارة
2. تثبيت عروق الخلف
3. تركيب الألواح بفواصل منتظمة
4. تركيب الحواف والتشطيب

التعريف

تكسية خشبية للحوائط ووحدات نجارة مثبتة (مكتبات، Window seat، وحدات تلفزيون) تُقاس بالموقع وتُصنع في الورشة.

المواد

خشب MDF أو أبلكاش مقاوم للرطوبة حسب المكان؛ قشرة أو دهان معتمد؛ قوائم تثبيت (Battens)؛ برغي حائط؛ مفصلات ومجاري.

1 قبل البدء

نقطة إيقاف

- [ ] انتهاء المحارة والتأسيسات الكهربائية خلف التجليد (مفاتيح، بريز، إضاءة)
- [ ] قياس الموقع بعد المحارة
- [ ] اعتماد رسومات الورشة والعينة

2 الخطوات

- [ ] 1 القياس النهائي بالموقع وعمل رسومات تصنيع
- [ ] 2 التصنيع في الورشة والتشطيب المبدئي
- [ ] 3 تثبيت القوائم على الحائط بالميزان والليزر
- [ ] 4 تركيب الوحدات والألواح على القوائم مع ضبط المستوى وقفل الفواصل
- [ ] 5 فتح أماكن المفاتيح والإضاءة، ثم التشطيب النهائي وتركيب الإكسسوارات

3 خلّي بالك

- رطوبة الحائط خلف التجليد
- ترك فتحات تهوية عند الحاجة
- تجنب المسامير الظاهرة
- تثبيت المكتبات في الحائط ضد الانقلاب

4 الاستلام

نقطة قبول

- [ ] مطابقة للتصميم
- [ ] الفواصل منتظمة
- [ ] لا اعوجاج
- [ ] التشطيب موحد
- [ ] التثبيت محكم
- [ ] الضلف والأدراج تعمل بسلاسة

5 عيوب شائعة

- فواصل غير متساوية
- تقوس الألواح من الرطوبة
- فتحات كهرباء في غير مكانها

تم الفحص بواسطة	التاريخ	التوقيع

عايز بنية تنفّذ؟ فريق Bunyh Contracting بينفّذ بنفس الخطوات ونقاط الفحص دي. bunyh.com · +20 109 199 8934

تنبيه: الدليل ده إرشادي عام علشان تفهم الشغل بيتعمل إزاي وتستلمه إزاي. مش بديل عن مهندس مختص، ولا عن مواصفات مشروعك وتعليمات المورّد للمنتج اللي هتستخدمه. المحتوى الفني من إعداد Bunyh Contracting.