بُنيَة

قائمة فحص واستلام

ترميم المطبخ وإعادة دهانه

9.5 البند 09: النجارة والأبواب والمطابخ والوحدات والتجاليد

Kitchen refurbishment and repaint



1. فك الضلف والإكسسوارات وترقيمها
2. الصنفرة وإزالة الدهون
3. برايمر مناسب للخشب
4. الرش وإعادة التركيب

التعريف

تجديد مطبخ قائم: إصلاح أو استبدال الأجزاء التالفة، إعادة دهان الضلف والوحدات، وإضافة وحدات جديدة متوافقة.

المواد

دهان مخصص للأخشاب والمطابخ؛ برايمر لاصق للأسطح المغطاة (فورميكا أو لاكيه)؛ معجون خشب؛ مفصلات ومجاري بديلة؛ ألواح للوحدات الجديدة.

1 قبل البدء

نقطة إيقاف

- [ ] حصر حالة كل وحدة وتحديد ما يُصلح وما يُستبدل
- [ ] اعتماد اللون على عينة
- [ ] فك الأجهزة والإكسسوارات وتغطية الرخام والحوائط

2 الخطوات

- [ ] 1 فك الضلف والأدراج والمقابض وترقيمها
- [ ] 2 التنظيف من الدهون ثم الصنفرة والمعالجة بمعجون الخشب
- [ ] 3 برايمر لاصق ثم وجهان من الدهان مع صنفرة خفيفة بينهما
- [ ] 4 تصنيع وتركيب الوحدات المضافة على نفس المناسيب والأبعاد
- [ ] 5 إعادة تركيب الضلف بمفصلات جديدة عند الحاجة وضبطها

3 خلّي بالك

- إزالة الدهون جيداً قبل الدهان
- الدهان في مكان جيد التهوية
- تغطية الأجهزة والرخام

4 الاستلام

نقطة قبول

- [ ] مطابقة اللون
- [ ] لا بقع ولا سيلان
- [ ] الضلف مضبوطة وتغلق بالتساوي
- [ ] الوحدات المضافة متوافقة مع الأصلية

5 عيوب شائعة

- تقشر الدهان لعدم إزالة الدهون
- اختلاف لون الوحدات الجديدة
- ضلف مائلة بعد إعادة التركيب

تم الفحص بواسطة	التاريخ	التوقيع

عايز بنية تنفّذ؟ فريق Bunyh Contracting بينفّذ بنفس الخطوات ونقاط الفحص دي. bunyh.com · +20 109 199 8934

تنبيه: الدليل ده إرشادي عام علشان تفهم الشغل بيتعمل إزاي وتستلمه إزاي. مش بديل عن مهندس مختص، ولا عن مواصفات مشروعك وتعليمات المورّد للمنتج اللي هتستخدمه. المحتوى الفني من إعداد Bunyh Contracting.